

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁODOWO 256/4,256/2 I 83 DŁ. 1200M

Lp.	Podstawa	Opis i Wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Cena jednostkowa	Razem
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km			
		1,2	km	1,200		
2 d.1	D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3			
		83 * 7,5 * 1,5	m3	933,750		
3 d.1	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2			
		83 * 7,5 + 720 * 6,5 + 200	m2	5 502,500		
4 d.1	D03.01.03a	Przepusty rury o średnicy 60 cm	m			
		25 + 10	m	35,000		
5 d.1	D03.01.03a	Przepusty - rury o średnicy 20 cm	m			
		15	m	15,000		
6 d.1	D03.01.03a	Przepusty - rury o średnicy 30 cm	m			
		15	m	15,000		
7 d.1	D03.01.03a	Przepusty- rury o średnicy 80 cm	m			
		14	m	14,000		
8 d.1	D03.01.03a	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2			
		10 * 1,0	m2	10,000		
2		Roboty przy nawierzchni jezdni				
9 d.2	D 04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2			
		83 * 7,5 + 720 * 6,5 + 200	m2	5 502,500		
10 d.2	D 04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m3			
		400 * 5,2 * 0,12	m3	249,600		
11 d.2	D.04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2			
		83 * 6,4 + 720 * 5,4 + 200	m2	4 619,200		
12 d.2	D 05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2			
		1117 * 5,1 + 150	m2	5 846,700		
13 d.2	D 05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)	m2			
		83 * 6,1 + 50	m2	556,300		
14 d.2	D 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2			
		(1117 * 5,0) + 150	m2	5 735,000		
15 d.2	D 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2			
		83 * 6 + 50	m2	548,000		
3		Roboty wykończeniowe				

16 d.3	D 06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2			
		1200 * 2 * 1	m2	2 400,000		
17 d.3	D 06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m			
		432 * 2	m	864,000		
					razem	
					podatek VAT	
					wartość Końcowa	