

Kosztorys ofertowyNa zadanie: **REMONT DROGI GMINNEJ KŁOKOCK - TOMASZEWO odcinek o długości 1060 mb**

Lp.	Opis robót	Jedn. miary		Cena jednostkowa	Wartość
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
	D-01.01.01				
1	Roboty pomiarowe przy remoncie drogi				
	1060 mb				
		km	1,06		
	D 05.01.00				
2	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego.				
	1060mb*5,20=5512,0m2				
		m ²	5 512,00		
WYKONANIE NAWIERZCHNI JEZDNI CPV 45233120-6					
	D-02.01.01				
3	Wykonanie poboczy (brakujący grunt wykonawcy) wraz uformowaniem i zagęszczeniem				
	1060*0,75*2/OBUSTRONNIE/ =1590 m ²				
		m ²	1590,00		
	D-04.04.02				
4	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5 cm				
	1060mb*5,2=5512,0m2				
		m ²	5 512,00		
	D.05.03.05				
5	Wykonanie warstwy wyrównawczej przy użyciu mieszanki mineralno bitumicznej w ilości średnio 75kg/m2 (w tym grubość warstwy nie mniej niż 2,0 cm				
	1060mb*5,00*75/1000=397,5Mg				
		Mg	398,00		
	D.05.03.08				
5	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami 5/8 mm				
	1060mb*5,00=5300,0m2				
		m ²	5 300,00		

razem
 podatek VAT 23%
 wartość końcowa