

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT DROGI GMINNEJ NR 170634 C UL. ROLNEJ OBRĘB LIPNO WIEŚ II DZ. NR 261 I 262/1 DŁ. 200M

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Cena Jedn.	Wartość
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.				
			km	0,23		
2	D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi				
			m3	1 025,00		
3	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników				
			m2	1 282,00		
4	D 04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm				
			m2	1 282,00		
5	D 04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm				
			m2	1 212,00		
6	D 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 100 kg/m2				
			t	122,00		
razem						
podatek VAT						
wartość Końcowa						