
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej w m. Karnkowo

ADRES INWESTYCJI: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI
GMINA LIPNO O DZ. NR 427 KARNKOWO

INWESTOR: GMINA LIPNO

ADRES INWESTORA: UL. MICKIEWICZA 29
87-600 LIPNO

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2014-05-17

POZIOM CEN:

NARZUTY:

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS:							
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,167			
2	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi Krotność = 0,75	m3	555,000			
3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1 110,00 0			
4	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	972,000			
5	KNNR 6 0113-02	Warstwa filtracyjna z gysu 2 - 5 mm gr 20 cm	m2	130,000			
6	KNNR 1 0609-03	Montaż rur drenarska PVC-U o śr.nom. 150 mm	m	322,000			
7	KNNR 1 0609-04	Montaż rur PVC-U o śr.nom. 250 mm z wcześniejszym wykonaniem wykopu i zasypaniem go z zagęszczeniem.	m	180,000			
8	KNNR-W 10 2111-01	Ułożenie geowłókniny drenarskiej wokół warstwy filtracyjnej	m2	483,000			
9	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	972,000			
10	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	130,000			
11	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	972,000			
12	KNNR 6 0307-07	Nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych gr 12 cm z wypełnieniem dziur grysem kamiennym 2-5 cementową	m2	130,000			
13	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,000			
14	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	43,000			
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	10,000			
Kosztorys netto							
VAT 23 %							
Kosztorys brutto							

Spis treści

Oferta	2
--------------	---