

## **Nakłady.**

### **Budowa placu zabaw w miejscowości Maliszewo.**

Budowa: **Maliszewo (dz.nr 553/3)**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY INŻYNIERYJNE.**

Lokalizacja: **Maliszewo gm.Lipno, woj.kujawsko-pomorskie.**

Nazwa i kod CPV: **43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw**

Inwestor: **Urząd Gminy Lipno**

**ul.Mickiewicza 29, 87-600 Lipno**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek Kubicki**

**ul. Jasna 18B lok.4, 87-800 Włocławek**

Data opracowania:

**2012-08-29**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w postaci placu zabaw składającego się z następujących elementów jak: 1. Huśtawka wagowa; 2. Huśtawka podwójna; 3. Zestaw zabawowy; 4. Dwóch bujaków; 5. Ławka; 6. Kosz na śmieci; 7. Tablica informacyjna; 8. Ścianka gimnastyczna; 9. Zestaw zabawowy; 10. Karuzela krzyżowa. Plac zabaw będzie mieścił się w na terenie Zespołu Szkół w Maliszewo na działce nr 553/3, która jak i teren wokół działki nie jest wpisana do rejestru zabytków. Plac będzie dostępny dla mieszkańców Gminy bezpłatnie i bezo graniczeń 7 dni w tygodniu. Będzie to jedyny taki obiekt w danej miejscowości jak i w okolicy.

## Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	PLAC ZABAW.	

## Nakłady.

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R, M, S
<b>Kody CPV: 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw</b>					
<b>Budowa placu zabaw w miejscowości Maliszewo.</b>					
<b>1 Kody CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw</b>					
45113000-2 Roboty na placu budowy					
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia					
45262210-6 Fundamentowanie					
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw					
<b>PLAC ZABAW.</b>					
1 KNR 201/312/2					
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2m <sup>2</sup> , głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III					
					29 szt
Robocizna razem	r-g	0,28	8,12000		
2 KNR 401/203/1					
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe + kotwy (systemowe w zestawach)					
R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000					
					2,088 m <sup>3</sup>
Robocizna razem (R= 1,100)	r-g	5,93	13,62002		
Beton zwykły B-15 (C12/15) barwiony z dodatkami uszczelniającymi	m <sup>3</sup>	1,015	2,11932		
Materiały inne (Materiały)	%	2			
3 wg danych w projekcie					
Montaż urządzenia - zestaw zabawowy "mały" (wg projektu)					
					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - zestaw zabawowy "mały" (wniosek poz.VII- Lp.1)	szt	1	1,00000		
4 wg danych w projekcie					
Montaż urządzenia - bujak w kształcie łabędzia (wg projektu)					
					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - bujak w kształcie łabędzia (wniosek poz.VII- Lp.2)	szt	1	1,00000		
5 wg danych w projekcie					
Montaż urządzenia - bujak w kształcie auta (wg projektu)					
					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - bujak w kształcie auta (wniosek poz.VII- Lp.3)	szt	1	1,00000		
6 wg danych w projekcie					
Montaż urządzenia - zestaw zabawowy "duży" (wg projektu)					
					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - zestaw zabawowy "duży" (wniosek poz.VII- Lp.4)	szt	1	1,00000		
7 wg danych w projekcie					
Montaż urządzenia - huśtawka podwójna (wg projektu)					
					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - huśtawka podwójna (wniosek poz.VII- Lp.5)	szt	1	1,00000		
8 wg danych w projekcie					
Montaż urządzenia - ścianka gimnastyczna (wg projektu)					
					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - ścianka gimnastyczna (wniosek poz.VII- Lp.6)	szt	1	1,00000		

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R, M, S
9 wg danych w projekcie Montaż urządzenia - karuzela krzyżowa (wg projektu)					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - karuzela krzyżowa (wniosek poz.VII- Lp.7)	szt	1	1,00000		
10 wg danych w projekcie Montaż urządzenia - huśtawka wagowa (wg projektu)					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - huśtawka wagowa (wniosek poz.VII- Lp.8)	szt	1	1,00000		
11 wg danych w projekcie Montaż urządzenia - ławka (wg projektu)					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - ławka (wniosek poz.VII- Lp.9)	szt	1	1,00000		
12 wg danych w projekcie Montaż urządzenia - tablica z regulaminem (wg projektu)					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - tablica z regulaminem (wniosek poz.VII- Lp.10)	szt	1	1,00000		
13 wg danych w projekcie Montaż urządzenia - kosz na śmieci (wg projektu)					1 szt
Wyposażenia placu zabaw w Maliszewie - kosz na śmieci (wniosek poz.VII- Lp.11)	szt	1	1,00000		